

CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE

Lieu

Allée Deutsch de la Meurthe - Moy de l'Aisne 02610

Maitre d'Ouvrage

Communauté de Communes du Val de l'Oise

Chemin d'Itancourt - 02240 Mézières-sur-Oise

Tel: 03.23.66.73.17

Maitre d'Oeuvre



Sarl ARCHITECTONI

6/P Place Arnaud BISSON - Hôtel-Dieu
02100 SAINT-QUENTIN

Tél: 03 23 04 20 55 - Fax: 03 23 65 33 75

architectoni.gauchy@wanadoo.fr - www.atelier-architectoni.fr

Dossier Consultation des Entreprises

Format	A4	DCE	Date:	07.2020	Numero:
N° de Dossier:	02-914-19		Date indicé:		Indicé:
			02	59	62

D.P.G.F

LOT 12 : VRD

Intervenants	
Economiste	CABINET LOISON - 31 Rue du Général De Gaulle - 59110 LA MADELEINE - 03.28.52.31.74 - ploison.eco@orange.fr
BET Fluides	F.T.E. INGENIERIE - 74 Boulevard Gambetta - 1er Etage - Apt 4 - 02100 SAINT-QUENTIN - 03.23.08.45.40 - bureau@fte-bet.fr
BET VRD	CIBLE VRD - 9 Rue de Masnières, 59159 MARCOING - Téléphone : 03 27 79 41 69 - almerbedu@ciblevrd.fr
Maitre d'Ouvrage:	Maitre d'Oeuvre:

Les Plans, croquis et esquisses, ainsi que les pièces écrites s'y rapportant sont la propriété exclusive de l'agence ARCHITECTONI
Ils ne peuvent être utilisés en tout ou partie, quelqu'en soit l'objectif qu'avec l'accord formel écrit conformément aux articles L11-1 du code de la propriété intellectuelle

MOY DE L' AISNE – Maison de Santé

LOT 12 – VRD



N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	PU	MONTANT
BASE – Phase 1					
1	<u>GENERALITES</u>				
1.1	Installations Techniques – Phase 1	F	1		
1.2	Installations d'Hygiène et de sécurité – Phase 1	F	1		
1.3	Signalisation temporaire de chantier – Phase 1	F	1		
1.4	Plan d'exécution, implantation, récolement	F	1		
1.5	Implantation des ouvrages concessionnaires – phase 1	F	1		
1.6	Sondages de reconnaissance	F	1		
				Sous-Total	
2	<u>DEMOLITIONS / DEBLAIS / REMBLAIS</u>				
2.1	Déposes et démolitions diverses	F	1		
2.2	Défrichage, nettoyage du terrain avant travaux	M2	5000		
2.3	Décapage sur 0,50m et mise en merlon des terres végétales sur site	M3	950		
2.4	Mise en remblais des terres issues du décapage en espaces verts	M3	780		
2.5	Évacuation et des terres excédentaires issues du décapage	M3	170		
2.6	Remblai en matériaux D2 / D3 type 0/80 calcaire sous voiries	M3	500		
2.7	Délais complémentaires, évacuation et mise en décharge	M3	80		
2.8	Abattage et dessouchage arbre	U	4		
				Sous-Total	
3	<u>VOIRIE / PIETONNIER</u>				
	<u>Chemin périphérique</u>				
3.1	Construction d'un chemin en gravillon – phase 1	M2	280		
	<u>Parking Bi couche</u>				
3.2	Construction de parking – phase 1	M2	680		
	<u>Construction de voirie BBSG 0/10</u>				
3.3	Construction d'une voirie accès - phase 1	M2	200		
				Sous-Total	
				Montant HT Phase 1	

MOY DE L' AISNE – Maison de Santé

LOT 12 – VRD



N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	PU	MONTANT
BASE – Phase 2					
1	GENERALITES				
1.7	Installations Techniques – Phase 2	F	1		
1.8	Installations d'Hygiène et de sécurité – Phase 2	F	1		
1.9	Signalisation temporaire de chantier – Phase 2	F	1		
1.10	Implantation des ouvrages concessionnaires – phase 2	F	1		
				Sous-Total	
3	VOIRIE / PIETONNIER				
	Chemin périphérique				
3.4	Construction d'un chemin en gravillon – phase 2	M2	280		
	Parking Bi couche				
3.5	Construction de parking – phase 2	M2	680		
	Construction de voirie BBSG 0/10				
3.6	Construction d'une voirie accès - phase 2	M2	200		
	Construction de piétonnier en BB 0/6				
3.7	Construction de piétonnier en BB0 0/6	M2	180		
	Construction de piétonnier en gravillons				
3.8	Construction de piétonnier en gravillons	M2	80		
	Chaussée existante				
3.9	Réfection de chaussée existante (suite tranchée Telecom)	ML	6		
				Sous-Total	
4	BORDURATION				
4.1	Fondation sous borduration	ML	375		
4.2	Fourniture et pose de bordure T1	ML	240		
4.3	Fourniture et pose de caniveau CS1	ML	100		
4.4	Fourniture et pose de caniveau CC1	ML	35		
4.5	Renfouissement béton	ML	375		
4.6	Fourniture et pose de bordurette P1	ML	150		
4.7	Lignage pavés béton 2 rangs	ML	220		
				Sous-Total	

MOY DE L' AISNE – Maison de Santé

LOT 12 – VRD



N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	PU	MONTANT
5	<u>ASSAINISSEMENT</u>				
	<u>Eaux Usées</u>				
5.1	F. et pose de canalisation Ø160 PVC CR8	ML	100		
5.2	Fourniture et mise en œuvre de boîte de branchement EU	U	10		
5.3	Raccordement sur réseau existant (<i>boîte Noreade</i>)	F	1		
	<u>Eaux Pluviales</u>				
5.4	Fourniture et pose de canalisation Ø200 PVC CR8	ML	82		
5.5	Fourniture et pose de canalisation Ø315 PVC CR8	ML	135		
5.6	Fourniture et pose de canalisation Ø400 PVC CR8	ML	50		
5.7	Fourniture et pose de regard de visite EP Ø1000mm	U	9		
5.8	Fourniture et pose de Bouche Égout ou Avaloir à Grille	U	4		
5.9	Fourniture et mise en œuvre de boîte de branchement EP	U	18		
5.10	Création lame d'eau en entrée plaine avec empierrement	U	1		
5.11	Reprise DEP <i>posé par le lot GO</i>	U	14		
5.12	Fourniture et pose de caniveau grille	ML	40		
5.13	Fourniture et mise en œuvre débourbeur déshuileur avec alarme	U	1		
5.14	F. et mise en œuvre d'une cuve 100m3 avec châssis speed+trop plein	F	1		
5.15	F; et mise en œuvre station de relevage EP	F	1		
5.16	Équipements de sécurité	F	1		
5.17	Création d'un bassin / plaine infiltration	M3	270		
5.18	Mise en forme du bassin	F	1		
	<u>Contrôle et Essais</u>				
5.19	Hydrocurage des réseaux EP et EU	F	1		
5.20	Inspection télévisuelle des réseaux EU et EP	F	1		
5.21	Contrôle d'étanchéité des réseaux d'assainissement	F	1		
				<u>Sous-Total</u>	

MOY DE L' AISNE – Maison de Santé

LOT 12 – VRD



N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	PU	MONTANT
6	RESEAUX DIVERS				
	<u>Tranchée</u>				
6.1	Réalisation d'une tranchée 1 réseau	ML	115		
6.2	Réalisation d'une tranchée 2 réseaux	ML	50		
6.3	Réalisation d'une tranchée 6 réseaux	ML	42		
6.4	Fourniture et pose de boite de tirage 60x60	U	5		
	<u>Réseau Éclairage Public</u>				
	<i>Cablage et raccordement à charge électricien</i>				
6.5	F. et p. de fourreau Ø90mm + câble de terre	ML	90		
6.6	Fourniture et pose de candélabre	U	5		
	<u>Basse Tension</u>				
	<i>Convention de branchement avec Enedis</i>				
6.7	F. et pose de fourreau TPC 160mm int lisse + câble de terre	ML	180		
	<u>Réseau France Télécom et fibre optique</u>				
	<i>Convention de câblage avec Orange</i>				
6.8	Fourniture et pose de chambre L0T	U	5		
6.9	Fourniture et pose de chambre L1T	U	1		
6.10	Fourniture et pose de fourreaux Ø42/45mm	ML	180		
6.11	Raccordement sur réseau existant	F	1		
	<u>Réseau eau potable</u>				
	<i>Convention de branchement Noreade</i>				
	<i>Canalisation PEHD du compteur à l'habitation et raccordement: charge plombier</i>				
6.12	Fourniture et pose d'un fourreau D160	ML	40		
	<u>Réseau Gaz</u>				
	<i>Convention de branchement Grdf</i>				
	<i>Canalisation PEHD du compteur à l'habitation et raccordement: charge plombier</i>				
6.13	Fourniture et pose d'un fourreau D160	ML	40		
				Sous-Total	
7	SIGNALISATION				
7.1	Signalisation horizontale	F	1		
7.2	Signalisation verticale	F	1		
				Sous-Total	

MOY DE L' AISNE – Maison de Santé

LOT 12 – VRD



N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	PU	MONTANT
8	<i>ESPACES VERTS</i>				
8.1	Engazonnement	M2	2800		
8.2	Plantations arbre à hautes tiges	U	23		
8.3	Plantations dans la plaine	F	1		
8.4	Création de noue	ML	60		
				<i>Sous-Total</i>	
9	<i>DIVERS</i>				
9.1	Mise à niveau définitive d'ouvrages divers	F	1		
9.2	Fourniture et pose de pièce de bois pour stationnement	U	23		
9.3	Fourniture et pose de plots défensifs	U	7		
9.4	Fourniture et pose de support cycle	U	4		
9.5	F. et p. d'abri poubelle en clôture béton imitation bois H=1,50m	U	7		
				<i>Sous-Total</i>	
				<i>Montant HT Phase 2</i>	
10	<i>OPTION 1 – Parvis en béton désactivé</i>				
10.1	Plus value pour parvis en béton désactivé	M2	120		
				<i>Montant HT Option 1</i>	
11	<i>OPTION 2 – Parking coté bassin</i>				
	<i>Revêtement de sol</i>				
11.1	Plus value pour parking en enrobés BBSG 0/10	M2	320		
	<i>Signalisation</i>				
11.2	Signalisation horizontale	F	1		
				<i>Montant HT Option 2</i>	

MOY DE L' AISNE – Maison de Santé

LOT 12 – VRD



N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	PU	MONTANT
12	OPTION 3 – Parking coté chaufferie				
	<u>Revêtement de sol</u>				
12.1	Plus value pour parking en enrobés BBSG 0/10	M2	360		
	<u>Signalisation</u>				
12.2	Signalisation horizontale	F	1		
				<i>Montant HT Option 3</i>	

Montant Base– Phase 1 HT.....	
Montant Base– Phase 2 HT.....	

Montant Base HT.....	
<i>TVA 20,0 %</i>	
Montant Base TTC.....	

Option 1 HT – Parvis en béton désactivé	
Option 2 HT – Parking coté bassin	
Option 3 HT – Parking coté chaufferie	

Montant Base + options HT.....	
<i>TVA 20,0 %</i>	
Montant Base + options TTC.....	